

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUESADA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: 4ta Avenida 5-55 Zona 1, Barrio el Centro, Quesada, Jutiapa
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM A 16:00 PM
TELÉFONO: 7867-8384
DIRECTOR: IRENE CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ORELLANA DE MONZÓN, Directora DMP
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: PRICILA CLARISA MONTERROSO ELIAS, Secretaria DMP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22 DE JULIO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del Caserío el Edén y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,011.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 5,400.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Caserío El Edén y Caserío Viejo Chaparrón	Q. 89,645.00	21-0101-0001	2 semanas	650 habitantes	CONSTRUARTE	Alcalde Municipal	N/A
2	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del Caserío el Edén y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,011.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 5,400.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Barrio Belice hacia Caserío La Isla	Q. 82,426.25	21-0101-0001	2 semanas	352 habitantes	CONSTRUARTE	Alcalde Municipal	N/A
3	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de aldea Bordo Alto y Caserío Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,397 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud 4,794 1metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Aldea Bordo Alto hacia Caserío Viejo Chaparrón	Q. 89,492.37	29-0101-0002	1 semana	815 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A

4	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de aldea Buena Vista y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,222.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 4,444.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,554.00 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea Buena Vista hacia Caserío Viejo Chaparrón	Q. 83,880.50	21-0101-0001 / 29-0101-0002	1 semana	747 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A
5	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de Aldea San Fernando. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,421.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 4,842.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,736.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea San Fernando	Q. 88,608.60	29-0101-0003	1 semana	747 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A
6	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de la Aldea las Quebradas. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,012.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 6,204.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,510.00 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea Las Quebradas	Q. 89,802.90	29-0101-0003 / 29-0101-0003	1 semana	736 habitantes	BEOO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.	Alcalde Municipal	N/A
7	<p>El proyecto consiste en el remozamiento y pintura de 860.00 m2 con los siguientes renglones de trabajo: Trabajos preliminares, limpieza en paredes, reparación de paredes con pasta yeso afinado, pinturas en paredes, pintura en zócalo, pintura en cielo y limpieza general.</p>	Cabecera Municipal, Quesada	Q. 68,827.00	21-0101-0001	4 semana	2,664 habitantes	MULTISERVICIOS DANCOR	Alcalde Municipal	N/A

8	<p>El proyecto consiste en el remozamiento del tanque existente aproximadamente se realizarán trabajos tanto en el interior, así como reconstrucción de la base del mismo, de la cual son aproximadamente 132 metros cuadrados de superficie que debe ser tratada con la aplicación de productos selladores y 20m3 de base en mal estado que debe reconstruirse y consta de los siguientes renglones: Remozamiento interno del Tanque de captación de agua, demolición de la base de concreto en mal estado y aplicación de concreto ciclopeo en base.</p>	Turicentro Municipal Los Chorros de Pepe Milla, Aldea El Retiro	Q. 89,848.00	21-0101-0001	4 semana	1,730 habitantes	CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	N/A
9	<p>El proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de concreto armado, para lo cual se detallan los renglones de trabajo siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.00 m³ de Retiro de piedra existentes. • 260.00 m³ de Excavación no Clasificada de Desperdicio. • 320.00 m³ de Muro de concreto ciclopeo. • 197.00 m³ de Relleno y compactación en parte posterior de muro. • 1.00 Rotulo de identificación de proyecto. 	Turicentro Municipal Los Chorros de Pepe Milla, Aldea El Retiro	Q. 899,000.00	21-0101-0001	4 semana	1,730 habitantes	CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	<p>Contrato de Ejecución de la Obra No. 09/2024 de fecha 07/06/2024</p>