

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE QUESADA, JUTIAPA
DIRECCIÓN: 4ta Avenida 5-55 Zona 1, Barrio el Centro, Quesada, Jutiapa
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 AM A 16:00 PM
TELÉFONO: 7867-8384
DIRECTOR: IRENE CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ORELLANA DE MONZÓN, Directora DMP
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: PRICILA CLARISA MONTERROSO ELIAS, Secretaria DMP
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE 2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del Caserío el Edén y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,011.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 5,400.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Caserío El Edén y Caserío Viejo Chaparrón	Q. 89,645.00	21-0101-0001	2 semanas	650 habitantes	CONSTRUARTE	Alcalde Municipal	N/A
2	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del Caserío el Edén y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,011.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 5,400.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Barrio Belice hacia Caserío La Isla	Q. 82,426.25	21-0101-0001	2 semanas	352 habitantes	CONSTRUARTE	Alcalde Municipal	N/A
3	El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de aldea Bordo Alto y Caserío Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,397 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud 4,794 1metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 16,560 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.	Aldea Bordo Alto hacia Caserío Viejo Chaparrón	Q. 89,492.37	29-0101-0002	1 semana	815 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A

4	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de aldea Buena Vista y Caserío el Viejo Chaparrón. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,222.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 4,444.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,554.00 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea Buena Vista hacia Caserío Viejo Chaparrón	Q. 83,880.50	21-0101-0001 / 29-0101-0002	1 semana	747 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A
5	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de Aldea San Fernando. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 2,421.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 4,842.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,736.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea San Fernando	Q. 88,608.60	29-0101-0003	1 semana	747 habitantes	S&M CONSTRUCCIONES	Alcalde Municipal	N/A
6	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle de la Aldea las Quebradas. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 3,012.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 6,204.00 metros lineales de un ancho variable. Reacondicionamiento, conformación y compactación en un área de 15,510.00 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea Las Quebradas	Q. 89,802.90	29-0101-0003 / 29-0101-0003	1 semana	736 habitantes	BEOO INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.	Alcalde Municipal	N/A
7	<p>El proyecto consiste en el remozamiento y pintura de 860.00 m2 con los siguientes renglones de trabajo: Trabajos preliminares, limpieza en paredes, reparación de paredes con pasta yeso afinado, pinturas en paredes, pintura en zócalo, pintura en cielo y limpieza general.</p>	Cabecera Municipal, Quesada	Q. 68,827.00	21-0101-0001	4 semana	2,664 habitantes	MULTISERVICIOS DANCOR	Alcalde Municipal	N/A

8	El proyecto consiste en el remozamiento del tanque existente aproximadamente se realizarán trabajos tanto en el interior, así como reconstrucción de la base del mismo, de la cual son aproximadamente 132 metros cuadrados de superficie que debe ser tratada con la aplicación de productos selladores y 20m3 de base en mal estado que debe reconstruirse y consta de los siguientes renglones: Remozamiento interno del Tanque de captación de agua, demolición de la base de concreto en mal estado y aplicación de concreto ciclopeo en base.	Turicentro Municipal Los Chorros de Pepe Milla, Aldea El Retiro	Q. 89,848.00	21-0101-0001	4 semana	1,730 habitantes	CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	N/A
9	El proyecto consiste en la construcción de un muro de contención de concreto armado, para lo cual se detallan los renglones de trabajo siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • 25.00 m³ de Retiro de piedra existentes. • 260.00 m³ de Excavación no Clasificada de Desperdicio. • 320.00 m³ de Muro de concreto ciclópeo. • 197.00 m³ de Relleno y compactación en parte posterior de muro. • 1.00 Rotulo de identificación de proyecto. 	Turicentro Municipal Los Chorros de Pepe Milla, Aldea El Retiro	Q. 899,000.00	21-0101-0001	4 semana	1,730 habitantes	CONSTRAUBE	Alcalde Municipal	Contrato de Ejecución de la Obra No. 09/2024 de fecha 07/06/2024
10	El proyecto consiste en el equipamiento sistema de agua potable aldea Buena Vista, Quesada, Jutiapa, con los siguientes renglones de trabajo: *Motor sumergible Franklin 10 HP H80 *Bomba Sumergible APEC 25 HP *Panel de Control 10 HP p/Franklin 230v *rollo cinta vulcanizada *cable #10 *Cinta Volteck *Grúa para montaje de equipo *Intalación y mano de obra.	Aldea Buena Vista, Quesada, Jutiapa.	Q. 89,500.00	21-0101-0001 / 22-0101-0001	1 semana	714 habitantes	E R M CONSTRUCTORA	Alcalde Municipal	N/A
11	Mediante la ejecución del proyecto se pretende realizar la construcción de una cocina – comedor, la construcción de unos servicios sanitarios para catedráticos, la construcción de una torre metálica para la instalación de un tinaco y la instalación a la red de agua potable existente más el mantenimiento de la red existente.	Aldea El Jocote, Quesada, Jutiapa.	Q. 443,348.00	31-0101-0004 / 21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	300 habitantes	CONSTRUCTORA RAMOS	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 13-2024 de fecha 21/08/2024
12	El proyecto consiste en mejorar el centro educativo con techo de infraestructura más lamina en aulas, bodega, cocina, sanitarios y otros elementos complementarios que el proyecto requiera para su adecuado funcionamiento.	Aldea El Retiro, Quesada, Jutiapa.	Q. 737,348.00	31-0101-0004 / 21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	323 habitantes	SERPLACO	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 12-2024 de fecha 21/08/2024

13	El proyecto consiste en mejorar un tramo de calle con una longitud de 322.00 metros lineales por un ancho promedio de 5.00 metros, con fundición de 1,610.00 metros cuadrados de carpeta de rodadura con superficie de pavimento rígido de 4,000 PSI y espesor de 0.15 metros, incluye paso vehicular tipo baden, bordillos laterales, cunetas y otros elementos u obras complementarias que el diseño del proyecto requiera.	Aldea Bordo Alto, Quesada, Jutiapa.	Q. 1,226,500.00	31-0101-0004 /21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	943 habitantes	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 14-2024 de fecha 21/08/2024
14	El proyecto consiste en mejorar un tramo de calle con una longitud de 345.00 metros lineales por un ancho promedio de 5.00 metros, con fundición de 1,725.00 metros cuadrados de carpeta de rodadura con superficie de pavimento rígido de 4,000 PSI y espesor de 0.15 metros, incluye paso vehicular tipo baden, bordillos laterales, cunetas y otros elementos u obras complementarias que el diseño del proyecto requiera.	Aldea Potrerillos, Quesada, Jutiapa.	Q. 1,228,000.00	31-0101-0004 /21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	619 habitantes	SERPLACO	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 15-2024 de fecha 22/08/2024
15	El proyecto consiste en mejorar el centro educativo con trabajos preliminares, construcción de una cocina y comedor, construcción de servicios sanitarios para docentes, construcción de una torre de estructura metálica para instalación de tinaco, ,mantenimiento y mejoramiento a instalaciones de red de agua potable, banquetas más rampas de acceso, bancas de concreto y adoquín para área de estar y otros elementos complementarios que el proyecto requiera para su adecuado funcionamiento.	Aldea Don Diego Río de Paz, Quesada, Jutiapa.	Q. 693,348.00	31-0101-0004 /21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	191 habitantes	SERPLACO	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 16-2024 de fecha 27/08/2024
16	El proyecto consiste en mejorar el centro educativo con construir un muro perimetral, un canal pluvial de concreto prefabricado más rejilla, una rejilla de ingreso de aguas pluviales, bajada de aguas pluviales revestida de concreto y otros elementos complementarios que el proyecto requiera para su adecuado funcionamiento.	Aldea Santa Gertrudis, Quesada, Jutiapa.	Q. 1,339,000.00	31-0101-0004 /21-0101-0001 / 31-3101-0002	6 meses	260 habitantes	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 17-2024 de fecha 17/09/2024
17	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable en el sector, con un total de 4,282.00 metros lineales de tubería según el diámetro indicado por el diseño y cálculo hidráulico que incluye tanque de distribución con capacidad de 30.00 metros cúbicos y línea de conducción, conexiones domiciliarias y otras obras complementarias que el diseño del proyecto requiera.	Aldea El Júcaro, Quesada, Jutiapa.	Q.2,497,600.00	31-0101-0004 /21-0101-0001 / 31-3101-0002	8 meses	1376 habitantes	CONSTRUCTORA LA FLORESTA	Alcalde Municipal	Contrato Administrativo No. 18-2024 de fecha 24/09/2024

18	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del centro de la Aldea La Brea. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 4,040.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 6,060.00 metros lineales de un ancho variable. Balasto, Reacondicionamiento, conformación y compactación de un área de 18,180.00 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea La Brea, Quesada, Jutiapa.	Q. 89,152.70	29-0101-0002	1 semana	939 habitantes	CONSTRUSERVICIOS MB	Alcalde Municipal	N/A
19	<p>El proyecto consiste en la conformación y compactación de toda la calle del casco rural Aldea Laguna Seca. Para lo cual se ejecutarán los siguientes renglones: Trabajos preliminares, en una longitud de 4,605.00 metros lineales lo que comprende los Trazos y Nivelación. Cuneta En una longitud de 8,128.00 metros lineales de un ancho variable. Balasto, Reacondicionamiento, conformación y compactación de un área de 20,722.50 metros cuadrados, El compactado del suelo se usará un rodo para compactar el material cubierto en toda la calle para reforzar su resistencia y no se desplome con el paso del tiempo.</p>	Aldea Laguna Seca, Quesada, Jutiapa.	Q. 89,157.47	29-0101-0002	1 semana	543 habitantes	CONSTRUSERVICIOS MB	Alcalde Municipal	N/A